REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Import
Stavba: Základná škola v Majcichove-Zateplenie hlavnej budovy

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 27.04.2026

Objednávateľ: IČO: 36093734
Základná škola J. Palárika, Majcichov 536 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36291153
IMD & design spol. s r.o. IČ DPH: SK2022160998

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Marián Zaťko IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **174 792,85**

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH základná	23,00%	174 792,85	40 202,36

Cena s DPH **v** **EUR** **214 995,21**

Projektant: Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód	Import		
Stavba:	**Základná škola v Majcichove-Zateplenie hlavnej budovy**		
Miesto:		Dátum:	27.04.2026
Objednávateľ	Základná škola J. Palárika, Majcichov 536	Projektant	
Zhotoviteľ	IMD & design spol. s r.o.	Spracovateľ	Marián Zaťko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Typ
Náklady z rozpočtu		**174 792,85**	**214 995,21**	
2026_328_0	**ZATEPLENI...**	174 792,85	214 995,21	**STA**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola v Majcichove-Zateplenie hlavnej budovy a
Objekt:
2026_328_01_1 - ZATEPLENI...

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 27.04.2026

Objednávateľ:
Základná škola J. Palárika, Majcichov 536

IČO: 36093734
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IMD & design spol. s r.o.

IČO: 36291153
IČ DPH: SK2022160998

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Zaťko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**174 792,85**

DPH základná	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
	174 792,85	23,00%	40 202,36

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**214 995,21**

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Základná škola v Majcichove-Zateplenie hlavnej budovy
Objekt:
2026_328_01_1 - ZATEPLENI...

Miesto: Dátum: 27.04.2026

Objednávateľ: Základná škola J. Palárika, Majcichov 536 Projektant:
Zhotoviteľ: IMD & design spol. s r.o. Spracovateľ: Marián Zaťko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**174 792,85**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				155 349,52
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				114 333,10
1	K	610991112	Zakrývanie výplní okenných otvorov z exteriéru	m2	467,760	3,50	1 637,16
2	M	283230011600.S	*Fólia zákrývacia LDPE hr. 0,075 mm*	*m2*	*505,181*	*0,34*	*171,76*
3	M	247710000700.S	*Lepiaca páska š. 60 mm, dl. 25 m, na prelepenie spojov a trhlín, prekrytia fólií*	*ks*	*20,000*	*26,10*	*522,00*
4	K	622422111.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 10% hladkých	m2	1 048,676	4,07	4 268,11
5	K	622461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	1 267,171	19,00	24 076,25
6	K	622462592	Vonkajšia omietka stien PCI - príplatok za farebný odtieň tmavší	m2	1 267,171	0,14	177,40
7	K	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná, hr. 2 mm	m2	43,290	36,70	1 588,74
8	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	1 048,676	1,40	1 468,15
9	K	622491308	Náter fasádny podkladný	m2	1 310,461	9,45	12 383,86
10	K	625250256.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1 048,676	56,83	59 596,26
11	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	27,120	54,45	1 476,68
12	K	625250632.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 30 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	213,115	32,69	6 966,73
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 838,87
13	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1 608,000	4,62	7 428,96
14	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	6 432,000	2,32	14 922,24
15	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1 608,000	2,16	3 473,28
16	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 500,000	2,27	3 405,00
17	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	11,800	11,20	132,16
18	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	120,600	16,85	2 032,11
19	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	608,900	8,13	4 950,36
20	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	22,700	4,41	100,11
21	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	690,100	3,47	2 394,65
	D	99	Presun hmôt HSV				2 177,55
22	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	107,960	10,67	1 151,93
23	K	998011015	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	107,960	9,50	1 025,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 483,33
	D	764	Konštrukcie klampiarske				13 700,87
24	K	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm, -0,00390t	m	20,600	1,49	30,69
25	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	15,000	1,03	15,45
26	K	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové,farba RR 20,priemer 150 mm	m	20,600	49,90	1 027,94
27	K	764359221	Kotlík žľabový Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm	ks	2,000	20,65	41,30
28	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,91	3,82
29	K	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30st. -0.0058t	m2	1,250	3,84	4,80
30	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	129,200	1,03	133,08
31	K	764398940	Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu, spojenie starého plechu,s novým, so sklonom do 30st.	m	2,355	18,68	43,99
32	K	764410460	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 400 mm	m	196,500	29,70	5 836,05
33	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	196,500	2,62	514,83
34	K	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm	m	20,300	43,00	872,90
35	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	20,300	1,43	29,03
36	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,91	3,82
37	K	764554306	Odpadové rúry zo zinkového Zn plechu kruhové s priemerom 250 mm	m	6,000	17,39	104,34
38	K	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	1,000	28,22	28,22
39	K	764721116	Oplechovanie ríms Lindab rš 400 mm	m	20,600	28,51	587,31
40	K	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	111,100	38,80	4 310,68
41	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,000	1,88	65,84
42	K	998764292	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	35,000	1,34	46,78
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 702,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	767995112	Demontáž a spätná montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií na fasáde nad 5 do 10 kg	kg	250,000	10,81	2 702,50
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				1 079,96
44	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	15,000	10,93	163,95
45	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	40,000	12,98	519,20
46	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	12,000	12,78	153,36
47	K	783902811x	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím, otryskaním a ochrana impr. náterom	m2	3,000	18,35	55,05
48	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	40,000	3,63	145,20
49	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	40,000	1,08	43,20
	D	M	Práce a dodávky M				1 960,00
	D	21-M	Elektromontáže				1 960,00
50	K	210220397	Demontáž bleskozvodu, odstránenie poškodených a doplnenie nových častí a spätná montáž zvyšných častí bleskozvodu do trubiek, pripájacie krabice, projekt bleskozvodu, meranie a revizna správa	ks	1,000	1 960,00	1 960,00